



# NE横化粧板取付説明書

## 設置前のご確認

本製品はホーローシステムキッチンに「NE-DK100KTA」(以下「電気オープン」とする)をビルトインする場合に使用する化粧部材です。  
 ※天板高さが880mm、900mmの場合は「NE-DKU10KTA」(以下「50mmスペーサー」とする)をオープン下に取付け、高さを50mmかさ上げて電気オープンを設置します。本製品は、50mmスペーサー取付け後に同様の手順で取付けるようにしてください。

●同梱部品(設置前に同梱部品があるかをご確認ください。)




取付完成図

(重要)横振れ防止用の金具(取付金具)は本製品同梱の「振止め金具」を使用しますので、本製品を取付ける場合、電気オープン同梱の設置説明書「3-5. 本体の組み込み作業-⑤取付金具をキャビネットに固定」は不要です。

## 取付手順

キャビネットおよび天板固定後、オープン設置前に左右の隣接するキャビネットに以下の手順で取付けます。



※上の図は電気オープン左側のキャビネットへの取付けを表します。右側に設置する場合は左右を反転して取付けてください。

### 【設置前の準備】化粧パネル・化粧板小のカット

下表を参照し、化粧板パネル・化粧板小をカットしてください。(左右各1枚)

＜化粧パネル＞

| ケコミ | 天板高さ    | 820   | 850 | 880 | 900 |
|-----|---------|-------|-----|-----|-----|
| なし  | 寸法A(mm) | カット無し |     |     |     |
|     | 寸法B(mm) | 148   | 118 | 138 | 118 |
| あり  | 寸法A(mm) | 118   |     |     |     |
|     | 寸法B(mm) | 30    | 0   | 20  | 0   |

50mmスペーサーあり

＜化粧板小＞

| 天板高さ    | 820 | 850 | 880 | 900 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 寸法C(mm) | 30  | 0   | 20  | 0   |

50mmスペーサーあり


### ①スペーサーの貼付

化粧板を取付箇所にあてがって、貫通穴からネジ打ちができる位置にスペーサーを貼付けてください。(側板金具及びネジを避けて、左右4箇所ずつ)

注1)キャビネットの側板厚みに合わせてスペーサーを使い分けてください。

スペーサー大 (側板厚み20mm用)
 スペーサー小 (側板厚み15mm用)

注2)※部寸法は天板高さが  
 880mmのとき: 160mm  
 820mmのとき: 150mm になります。



▼裏面に続きます。作業のポイントをお読みになってから作業をしてください。

▶作業のポイント


- ・上部スペーサーの貼付け位置は、スペーサーどうしの距離がなるべく離れる位置を選択してください。
- ・スペーサー貼付け後、十分に圧着してください。
- ・化粧板1枚に対し、固定箇所は2箇所必要です。  
キャビネットの構造上、下部スペーサーが1箇所しか貼付けられない場合や、上部スペーサー貼付け目安位置にスペーサーが貼付けられない場合は、貼付け可能な位置にスペーサーを貼付け、その位置に合わせて化粧板に穴を追加し、化粧板が2箇所以上スペーサーにネジ固定できるようにしてください。

②化粧パネルの貼付

下図を参考にして、化粧パネルを貼付けてください。(左右各1枚)


③化粧板小の取付

下図を参考にして、化粧板小を皿4×20で取付けてください。(左右各1枚)



④引付金具の取付け


下図を参考にして、化粧板大にトラス4×12で引付け金具を取付けてください。(左右各2個)



⑤化粧板大の取付

以下の手順で化粧板大を取付けてください。

1. キャビネット奥側から、振止め金具取付用下穴が上にくるように引付け金具をキャビネット前部の曲げ部分に差込む
2. 化粧板大を化粧板小に突当て、化粧板大がキャビネットから7mm飛び出す位置に調整し、皿4×20で取付ける
3. 振止め金具を、曲げが前側になる向きに、トラス4×12で取付ける(左右各1個)



以降、電気オープン同梱の設置説明書に従って、電気オープンを設置してください。  
※「3-5. 本体の組み込み作業-⑤取付金具をキャビネットに固定」は不要です。

