

# KVK 浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061 〈各仕様共通〉 施工説明書

施工業者様へ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。  
この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いづれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、**禁止**の内容です  
この絵表示は、**必ず実行して**いただく「強制」の内容です

**警告**

湯水を逆に配管しないでください。

給湯温度は85℃より高温で使用しないでください。

加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等の改造はしないでください。

**注意**

器具に強い力や衝撃を与えないでください。

止水栓取り付け箇所や給水・給湯管との接続箇所は、点検しやすい状態にしてください。

配管接続部をテープねじに接続しないでください。

**警告**

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。必ず給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。

給湯に蒸気を使用しないでください。

配管などの解氷のため解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。

他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。

やけどのおそれがありますので、やけどのおそれのないところまで水圧変動をおさえた配管設備にしてください。

**注意**

器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

点検ができないと万一漏水発生時には発見が遅れて家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

テープねじに接続すると、接続部がゆるんだり、パッキンが切れたりして、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

**注意**

小型電気温水器(即湯器)等に給湯ホースを接続する際は、ステンフレキ管等を介してください。

高温の熱により給湯ホースの寿命が短くなり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

シャワーヘッドの浄水出口は清潔を保つ為、汚れた手でさわらないでください。

**禁止**

めっき部品は、ぶつけたり落としたりしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。

めっきの表面が割れて、けがをすることがあります。

水道水および飲用可能な井戸水を使用してください。

水道水および飲用可能な井戸水以外の水を使用すると、故障や水漏れの原因になったり、体調を損なうおそれがあります。

**禁止**

めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。

けがをすることがありますので、ただちに使用を停止し、新しい部品に交換してください。

凍結が予想される際は、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。

凍結を防止しないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

## 取り付け前に

- ① 使用水圧 (A=給湯器の最低動作水圧)+(配管圧力損失)
  - (1) 瞬間給湯器との組み合わせ (設定条件 水温: 25℃ 給湯器温度調節: 高温 吐水温度: 42℃ ハンドル全開)
 

〔比例制御式〕最低必要水圧: A+0.10MPa (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
  - (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ
 

(給湯・給水圧力) 最低必要水圧: A+80.0KPa (動水圧)、最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
- ② レバーハンドルは全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ 給湯器の給湯温度は、安全のため60℃給湯をおすすめします。
- ⑦ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は改造(加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

## 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

➡ 取扱説明書「故障かなと思ったら…」参照



### 【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】

- 【注意】修理技術者以外の方は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。
- ・メンテナンスは、専用工具G26 (別売) を使用して本体を保持しながら行ってください。シャワーヘッドやレバーハンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがあります。

1 ページ

2 ページ

## 取り付け完成図と各部の名称 / 寸法図 / 分解図



3 ページ

## 取り付け手順 1

- ① 給水管内の清掃  
配管工事後、必ず給湯・給水管内を清掃してください。
- ② 止水栓(別売)の取り付け  
給湯管と給水管の間隔は100mm程度で取り付けます。水受けタンクまたはトレーを設置する場合は、水受けタンクまたはトレーの寸法をご確認の上取り付けください。止水栓はストレーナ付が最適です。
- ③ 本体の固定
  - ① 本体からプラグ、ばね座金、馬蹄座金を取りはずします。
  - ② 取り付け穴周囲の汚れを取り除いた後、品番シールが向かって左側を向くように本体を差し込みます。その際、本体に貼り付けてあるシートパッキン下面のセパレート紙をはがして本体を固定します。
  - ③ 給水管に平らな面を上に向けた馬蹄座金(小さい穴側)とばね座金を通し、プラグにて固定します。

【お願い】プラグは確実に締め付けてください。

④ ガイドリングがしっかりはまっていることを確認してください。外れている場合は、しっかりはめ込んでください。

**【注意】**

- ・厚さ25mm以上の取り付け板に取り付けしないでください。これよりも厚い板に取り付けた場合、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ・セパレート紙は必ずはがしてください。セパレート紙をはがさず固定した場合、本体が緩んだり、ガタツキが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ・専用工具G26 (別売) を使用して本体を保持してください。シャワーヘッド、レバーハンドルを持って締め付けますと破損し、漏水のおそれがありますのでこれらは持たないでください。
- ・プラグの締め付けには専用工具KPS957B (別売) で確実に行ってください。締め付けトルクの目安は約800~1000N・cmです。しっかり締め付けられないと、本体が緩んだり、ガタツキが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

専用工具 KPS957B (別売)

④ はまっているか確認

4 ページ

## 取り付け手順2

4

### 止水栓との接続

① 逆止弁付ジョイントを止水栓に接続します。

#### 【△注意】

- ・接続は適切な工具（スパナ等）で締め付けてください。締め付けトルクの目安は約2000N・cmです。締め付け不足や締め付け過ぎると、漏水の原因となります。
- ・薄肉の接続管（ニップル等）には逆止弁付ジョイントを接続しないでください。パッキンが切れ、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
- ・止水栓がしっかり固定されていることを確認してください。固定されていないとブレードホースが抜け、漏水の原因となります。


② ブレードホースのつばとジョイントのつばがすき間なく合うまで差し込んでください。

#### 【△注意】

- ・ブレードホースはR60以上の大きな曲げ半径になるように曲げてください。鋭角に曲げたり、混合栓根元で曲げたりしないでください。（A図）急に曲げたり折ったりすると、亀裂や破損を起こし、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
- ・上下戻り配管はやめてください。（B図）ウォーターハンマーなどでブレードホースが振動した際、屈曲部からの水漏れ発生の原因となります。
- ・ブレードホース同士の接触及び、壁などへのブレードホースの接触は避けてください。接触部から亀裂や破損を起こし、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。


【お願い】ブレードホースは切断しないでください。

③ クイックファスナーを、ブレードホースとジョイントのつばにはめます。



④ クイックファスナーに保護キャップをはめます。

この時、保護キャップはブレードホースにはめてから、クイックファスナーまでおろします。



5 ページ


6

### 浄水器出口側ホースとの接続

カブラーユニットに浄水器出口側ホースを接続します。その際、カブラーユニットの六角部をモンキー等で固定して締め付けてください。

#### 【△注意】


- ・接続は適切な工具（モンキー等）で締め付けてください。締め付けトルクの目安は約1000N・cmです。
- ・締め付け不足や締め付け過ぎると、漏水のおそれがあります。



7


### シャワーホースの接続

カブラーユニットのキャップをはずし、スライダーを下に下ろしてから、本体のプラグへカチッと音がするまで押し込みます。（スライダーがすでに下りている場合もあります。）取り付け後、カブラーを引っ張ってはずれないことを確認します。



#### 【△注意】

- ・カブラー取り付け後、確実に接続されているか、以下の確認を行ってください。確実に接続されていないと、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
- ・スライダーが5mm程度上がっていること
- ・カブラーを真下に引っ張ってはずれないこと



7 ページ

### 浄水器入口側ホースとの接続


① ジョイントに浄水器入口側ホースを接続します。その際、ジョイントをモンキー等で固定して締め付けてください。

#### 【△注意】

- ・接続は適切な工具（モンキー等）で締め付けてください。締め付けトルクの目安は約1000N・cmです。
- ・締め付け不足や締め付け過ぎると、漏水の原因となります。

（給水圧力0.35MPa以上0.75MPa未満の場合）

浄水器入口側ホースとジョイントの間にあるパッキンの代わりに、減圧ブッシュ（同梱品）を取り付けてください。



7 ページ


5

### カブラーユニットの取り付け


① 同梱のホースガイドAをプラグにはめ込みます。

#### 【お願い】

ホースガイドは壁面に固定しないでください。



② (1) 同梱のホースガイドBを、ホースガイドAの凸部と平行になるように、ホースガイドAにはめます。(2) ホースガイドBを90度回転させ、シャワーホースを上から通します。




#### 【△注意】

- ・固定した際、シャワーホースがA図のようにまっすぐ垂れ下がるようにしてください。B図のように、ブレードホースに引っ掛けたり、ひねったりしないでください。シャワーホースが破損し漏水により財産などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

#### 【お願い】


ホースガイドAとBを横から見て、凹凸部が合っているか確認してください。ずれている場合は合わせてください。（C図）



③ 同梱のカブラーユニットにパッキンを入れ、シャワーホースに接続します。その際、シャワーホースをプライヤー等で固定して締め付けてください。本体のプラグにカブラーを押し込む前にカブラーユニットとカブラーとの接続が緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は増し締めしてください。

#### 【△注意】

- ・カブラーユニットとシャワーホースとの締め付けトルクの目安は約200N・cmです。締め付け不足や締め付け過ぎると、漏水の原因となります。
- ・カブラーユニットとカブラーとの増し締めトルクの目安は約100N・cmです。締め付け不足や締め付け過ぎると、漏水の原因となります。
- ・シャワーホースをねじらないでください。シャワーホースが破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ・シャワーホースのセレーション部以外には工具をかけないでください。シャワーホースが破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。




6 ページ

8

② ジョイントを浄水銅管にはめ込み、クイックファスナーを浄水銅管とジョイントのつばにはめます。浄水銅管のつばとジョイントのつばがすき間なく合うまで差し込んでください。浄水銅管を曲げる際、ガイドリングがはずれないように注意してください。（C図参照）


#### 【△注意】

- ・浄水銅管はなるべくゆるやかに曲げてください。鋭角に曲げたり、混合栓根元で曲げたりしないでください。（A図）急に曲げたり折ったりすると、亀裂や破損を起こし、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。
- ・上下戻り配管はやめてください。（B図）ウォーターハンマーなどで浄水銅管が振動した際、屈曲部からの水漏れ発生の原因となります。
- ・浄水銅管は切断しないでください。




#### 【△注意】

- ・浄水器入口側ホースを下に引っ掛けて、抜けを確認してください。しっかりとまわっていないと漏水して家財などを濡らすおそれがあります。



③ クイックファスナーに保護キャップをはめます。

この時、保護キャップは浄水銅管にはめてから、クイックファスナーまでおろします。



9

浄水器との接続 浄水器セットの施工説明書を参照してください。

## 取り付け後の点検と清掃

### 通水確認

【△注意】水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5～6回繰り返して、配管接続部及び水栓から水漏れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


### シャワーフェイス・ストレーナ清掃のお願い

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナにゴミ等がたまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。

➡ 取扱説明書「日常のお手入れ・保守」参照

### 湯温・流量調節

混合栓レバーハンドルが正面を向いている位置で適温、全開吐水で適量になるように、止水弁で調節します。



8 ページ